

**Проектная декларация объекта**  
**ЖИЛОЙ ДОМ**

в микрорайоне «Пригородный простор» с. Толмачево

Дата публикации: 07.08.2012г.

**I. Информация о Застройщике**

Фирменное наименование застройщика	Общество с ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой» (сокращенное фирменное наименование ООО «ПГС»)
Юридический и почтовый адрес, режим работы застройщика	633100 НСО Новосибирский район, с.Толмачево, микрорайон «Пригородный простор», ул.Квашнина, д.1, тел.213-22-55 Режим работы: с 8-00 до 17-00, выходной: воскресенье.
Сведения о государственной регистрации застройщика	Дата регистрации 14.03.2011г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 54 № 004390547 от 14.03.2011г. за основным государственным регистрационным номером 1115476029129. Выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 16 по Новосибирской области.
Сведения о постановке застройщика на учет в налоговом органе	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 54 № 004634027 от 14.09.2012г. ОГРН 1115476029129, поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Новосибирской области, ИНН/КПП 5406662580/543301001
Информация об учредителях застройщика	Кузнецов Алексей Владимирович (доля - 100 %)
Проекты строительства многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости, в которых застройщик принимал участие в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию проектной декларации	Автономные жилые блоки жилых домов блокированной застройки, расположенные по адресу: НСО, Новосибирский район, с. Толмачево, мкрн «Пригородный простор», улица Квашнина, №№ 2.1-2.10, ввод в эксплуатацию – 13.04.2012. Жилые дома, расположенные по адресу: НСО, Новосибирский район, с. Толмачево, мкрн «Пригородный простор», улица Квашнина, №№3.1-3.8, №№6.1-6.10, ввод в эксплуатацию – 27.12.2012.
Сведения о виде лицензируемой деятельности, номера лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию	Деятельность застройщика не подлежит лицензированию, поскольку все Объекты стоятся в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ.
Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и дебиторской задолженности	Финансовый результат за <b>12 месяцев 2012 года</b> : убыток 2781313,25 рублей Кредиторская задолженность на 31.12.2012: 42606143,87 рублей  Дебиторская задолженность на 31.12.2012: 9566174,69 рублей

## II. Информация о проекте строительства

Цель проекта строительства	Строительство жилого дома в микрорайоне «Пригородный простор», НСО, Новосибирский район, село Толмачево, улица Квашнина.
Этапы и сроки ее реализации	Срок передачи Объекта долевого строительства участнику долевого строительства – 01 апреля 2013 года.
Результаты государственной экспертизы проектной документации	Проектная документация государственной экспертизе не подлежит.
Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № <b>RU 5419316-144</b> от <b>01.08.2012г.</b> , выдано главой администрации Толмачевского сельсовета. Срок действия до <b>01.08.2022г.</b>
О правах застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в том случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства дома, об элементах благоустройства	Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для жилищного строительства. Площадь: <b>137 кв.м.</b> Местоположение: РФ, Новосибирская обл., Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 54:19:034001. Кадастровый (или условный) номер: <b>54:19:034001:1107.</b> Собственником земельного участка является Кузнецов Алексей Владимирович на основании договора купли-продажи доли в праве на земельный участок от 07.07.2010г. и соглашения о разделе земельного участка и прекращения долевой собственности от 09.08.2010г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от <b>08.12.2010г., 54 АД 200146.</b> Земельный участок принадлежит ООО «ПГС» на праве аренды, что подтверждается договором аренды земельного участка от <b>13.07.2012г. № 4.7.8.</b> По окончании строительных работ предусматривается благоустройство территории. Проезды, подъезды, площадки запроектированы тротуарной плиткой.
Сведения о местоположении строящегося Объекта и его описании, подготовленном в соответствии с проектной декларацией, на основании которого выдано разрешение на строительство	Местоположение Объекта. Участок строительства дома расположен по адресу: НСО, Новосибирский район, с. Толмачево, микрорайон «Пригородный простор», улица Квашнина, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 54:19:034001. Описание Объекта. Приблизительная общая площадь Объекта 136, 1 кв.м. Объект представляет из себя 3-х этажное многосекционное здание с деревянным каркасом и несущими внутренними стенами, разделяющими секции. Эти стены выполнены из ячеистого газобетона (марка по прочности В 3.5). Наружные стены надземной части представляют из себя деревянный каркас с утеплителем. Перекрытия здания – это деревянные балки, опирающиеся на внутренние несущие стены, и деревянный настил по этим балкам. Кровля 2-х скатная деревянная, выполненная по стропилам и прогонам. Шаг конструктивных элементов деревянного каркаса принят в 600 мм. Шаг стоек в торцевых наружных стенах принят по СП 31-105-2002 по таблице 7-1 равный 400 мм, каркас дополнен связями жесткости под углом 45 градусов согласно п. 7.2.5 СП 31-105-2002. Фундаменты ленточные, выполненные из монолитного железобетона по специально подготовленному основанию. Жилая площадь – 78,0 кв.м., площадь застройки – 60,0 кв.м., строительный объем – 450, 5 куб.м. Материал стен – каркасные деревянные, толщиной 150 мм с утеплителем в зоне конструкции. Для внутренней отделки дома выполняются следующие виды работ: установка 2-х (Двух) дверей входа, установка пластиковых окон, монтаж системы водоснабжения, канализации (без разводки до сантехприборов), установкой газового котла, электроразводка по помещению квартиры (без установки электроплиты).

	<p>Характеристика полов, кровли, потолков, перегородок и отделки помещений.</p> <p>По деревянным конструкциям перекрытия выполняются черновые полы из фанеры сорта I или II, толщиной 18 мм. Черный пол во влажных помещениях выполняется из фанеры ФСФ. Такой тип чернового пола дополняет жесткость конструкции перекрытия и позволяет осуществить разнообразную чистовую отделку пола.</p> <p>Кровля заложена утепленная, с воздушной зоной 50 мм. Кровельный материал – металлическая черепица. Потолки из гипсокартона в два слоя по 8 мм. Общая толщина 16 мм обусловлена требованиями по достижению нормативной огнестойкости. Перегородки и облицовка наружных стен выполняются из гипсоволокнистых плит толщиной 12,5 мм, что также обусловлено требованиями по достижению нормативной огнестойкости.</p>
<p>Сведения о количестве в составе строящегося Объекта самостоятельных частей, передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией</p>	<p>Экспликация помещений:</p> <p>Тамбур главного входа – 2,8 кв.м.;  Прихожая, гостиная, столовая – 37,6 кв.м.;  Кухня – 7,9 кв.м.;  Санузел – 1,3 кв.м.;  Лестница – 6,5 кв.м.;  Коридор – 2,0 кв.м.;  Жилая комната – 10,7 кв.м.;  Жилая комната – 14,5 кв.м.;  Жилая комната – 14,5 кв.м.;  Ванная комната – 7,3 кв.м.;  Подсобное помещение – 26,0 кв.м.;  Кладовые (с коэф. = 0,7) – 5,0 кв.м.;  Итого: 136, 1 кв.м.</p>
<p>Сведения о составе общего имущества в строящемся Объекте, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объект и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства.</p>	<p>Общее имущество в строящемся Объекте, которое будет находиться в общей долевой собственности участника долевого строительства, отсутствует.</p>
<p>Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию.</p>	<p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – март 2013 года.</p> <p>Орган, уполномоченный, в соответствии с законодательством на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – Администрация Толмачевского сельсовета.</p>

О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом	Строящийся Объект многоквартирным домом не является.
О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков	Добровольное страхование застройщиком рисков не предусмотрено.
О перечне организаций, осуществляющих основные строительные-монтажные и другие работы (подрядчиков)	Подрядчики отсутствуют.
Планируемая стоимость строительства	2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей
Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договорам участия в долевом строительстве	В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору участия в долевом строительстве с момента государственной регистрации такого договора у участника долевого строительства (залогодержателя) считается находящимся в залоге предоставленный для строительства (создания) Объекта, земельный участок (кадастровый номер <b>54:19:034001:1107</b> , принадлежащий застройщику на праве аренды (Договор аренды земельного участка № <b>4.7.8 от 13.07.2012г.</b> )).
Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства объекта недвижимости	Отсутствуют.

Проектная декларация впервые опубликована 10 мая 2012 года на сайте [www.пригородный.рф](http://www.пригородный.рф)

Генеральный директор ООО «ПромГражданСтрой»

А.В. Кузнецов

С проектной декларацией ознакомлен \_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

подпись

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Генеральный директор ООО «ПромГражданСтрой» \_\_\_\_\_ А.В.Кузнецов